

# Nordkraft Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Anlægsnr: 1300

Side:	1 af 1
Opdateret den:	19. Marts 2018
Ansvarlig: AB/TSK	Afdeling: Myndighed - Midt
Placering i C3:	Operativ, Møde- og indsatsplaner, Indsatsplaner

- **Brandmandselevatorer** giver adgang til højhus del, vejledning forefindes på stedet.
- **Sikkerhedstrapper** i hvert hjørne af bygning Røglemme, tryk i indgangsniveau eller i brandcentral.
- **ABA** dækker hele bygningen
- **Stigrør** placeret i hver sikkerhedstrappe.
- **AVS** i hele bygningen.
- **Redningsåbning østlig facade.** Synlig kantmarkør på brandredningsareal angiver korrekt placering af køretøj for redning af 7. og 8. etage.

**Tilgang til bygning:** Ekstra nøgle placeret i nøgleboks i brandcentral

**Højde:** ca. 42 m høj

**Etageantal:** 13 etager. 8. og 11. etage ligger forskudt fra de øvrige etager, de er placeret mod den østlige facade.

**Anvendelse:** Kontorer, forsamlingslokaler, aktivitetslokaler, undervisningslokaler

**Etageareal:** Etageareal 28.000 m<sup>2</sup> ulige fordelt på 13 etager.


**Særlige omstændigheder:**

- 2-delt totalevakuering. 1.-8. etage først, 8 min. senere 9.-13. etage.
- Maks. Personbelastning for højhus del, se skema 1.
- Hjelperøgdykkere



Brandcentral

Skema 1	Personantal pr. etage	Kørestolsbruger	Bemærkninger
1. etage	100	Ingen begrænsninger	Selvhjulpne flugtvejsmuligheder
2. etage	100	Maks. 11	Evakueres af øvrige brugere eller af redningsmandskab via brandmandselevator
3. etage	150	Maks. 30	Selvhjulpne flugtvejsmuligheder
4. etage	100	Maks. 11	Evakueres af øvrige brugere eller af redningsmandskab via brandmandselevator
5. etage	100		
6. etage	30		
7. etage	550		
8. etage	440		
9. etage	175		
10. etage	250		
11. etage	700		
12. etage	100		
13. etage	650		



Udsnit af indgangsetage